ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
	1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	5.000,00	1,45	7.250,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	162.500,00	0,45	73.125,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	3	m2	162.500,00	7,70	1.251.250,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	4	ton	5.980,00	78,80	471.224,00	
5	Θαλάσσια και χερσαία μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος	ΟΔΟ ΔΘ4	ΟΔΟ 3211.Β	5	τον.	24.000,00	7,00	168.000,00	
6	Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά της ασφάλτου (χρήση βυτίων)	ΟΔΟ ΓΘ1.2	ΟΔΟ 3211.Β	6	χγρ	1.170.000,00	0,07	81.900,00	
	Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**2.052.749,00**	**2.052.749,00**
	2. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	7	m2	6.000,00	3,80	22.800,00	
2	Ανύψωση πλακών εδράσεως ορθογωνικών ή κυκλικών καλυμάτων και εσχαρών	ΥΔΡ 16Θ1.1	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	8	ΤΕΜ	30,00	70,00	2.100,00	
	Σύνολο : 2. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							**24.900,00**	**24.900,00**
							Άθροισμα		**2.077.649,00**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	373.976,82
							Άθροισμα		**2.451.625,82**
							Απρόβλεπτα	15,00%	367.743,87
							Άθροισμα		**2.819.369,69**
							Απολογιστικά		2.000,00
							Άθροισμα		**2.821.369,69**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.210,96
							Άθροισμα		**2.822.580,65**
							ΦΠΑ	24,00%	677.419,35
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**3.500.000,00**

Φηρά ν. Θήρας 14.10.2022
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Σοφία Δανέζη
SOFIA DANEZI
Nov 2 2022 10:59 AM

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Φηρά ν. Θήρας 14.10.2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμ/τος Τεχνικών Υπηρεσιών

DIMITRIOS POIMENIDIS
Nov 2 2022 10:27 AM

Δημήτρης Ποιμενίδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α' M.Sc